19020030 RB – strop nad 1 piętrem (stropodach)

Montaż

klasa betonu, fck = C25/30

Typ	Grubość	Pow. m2	m3/m2
Beton (RECTOBETON 16x53x20)	16+4	1 000,97	0,062

Belki

Typ	Dł. m	Ilość	Całość m
RS 136	5,90	202	
Suma częściowa		202	1 191,80
RS 135	5,40	12	
RS 135	5,30	16	
Suma częściowa		28	149,60
RS 114	4,90	11	
RS 114	4,70	1	
RS 114	4,60	1	
RS 114	4,50	1	
RS 114	4,40	2	
RS 114	4,20	15	
RS 114	4,10	6	
RS 114	3,50	14	
Suma częściowa		51	213,10
RS 112	3,20	1	
RS 112	2,90	29	
RS 112	2,80	1	
RS 112	2,70	2	
RS 112	2,60	22	
RS 112	2,50	1	
RS 112	2,30	86	
RS 112	1,90	8	
RS 112	1,70	1	
RS 112	1,60	1	
RS 112	1,40	1	
RS 112	1,20	1	
RS 112	1,10	4	
RS 112	1,00	2	
RS 112	0,90	1	
RS 112	0,50	1	
Suma częściowa		162	381,90
Całość		443	1 936,40

Wypełnienie stropu

Typ	Ilość
RECTOBETON 12x53x25	787
RECTOBETON 16x53x20	7198

Zbrojenie przypodporowe

A–III–N

Rep.	Typ	Śr. mm	Dł. m	Ilość
A	Pręty odgięte	8	1,20	425
E	Pręty proste	10	2,50	223
D	Pręty proste	10	2,00	66

Waga (t) 0,626

Otwory w stropie

Oznaczenie	Dł. m	Ilość
W 120/12/16	0.8 – 1.2	3
W 180/15/16	1.2 – 1.8	1
W 240/15/16	1.8 – 2.4	1

Siatka spawana

A–III–N

Oznaczenie	Wymiar m	Pow. m2	Ilość
Siatka 5–20x20		1 417,03	

UWAGI:

1. Rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi
2. Wymiary w mm, o ile nie podano inaczej
3. Przebicia skoordynować z pozostałymi branżami
4. Przed zamówieniem i montażem ustalić z Wykonawcą stropu szczegóły techniczne dot. montażu stropu

BUDOWA PASYWNEGO OŚRODKA REHABILITACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO CARITAS ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ W DRZEWOCINACH Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ LIKWIDACJĄ FRAGMENTÓW INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ I ELEKTRYCZNEJ

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
działki nr: 586, 579/1, obręb: 007, jedn. ewid.: 100803_2 Drzewociny (województwo łódzkie, powiat pabianicki, gmina Dłutów)

INWESTOR:
Caritas Archidiecezji Łódzkiej
ul. Gdańska 111, 90-507 Łódź

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:
ARCHITEKTURA PASYWNA PYSZCZEK I STELMACH sp.j.
ul. Szlak 65, 31-153 Kraków

BRANŻA: KONSTRUKCJA — ETAP: WYKONAWCZY

PROJEKTANT: mgr. inż. Andrzej Pasternak, nr upr. KL-110/97, nr wpisu upr w specjalności konstrukcyjnej bez ograniczeń — PODPISY:

OPRACOWUJĄCY: — PODPISY:

SPRAWDZAJĄCY: mgr. inż. Jerzy Makowski, nr upr. KL-314/87, nr wpisu upr w specjalności konstrukcyjnej bez ograniczeń — PODPISY:

NAZWA RYSUNKU: **Strop nad piętrem** — NUMER RYSUNKU: **K.07**

Nr projektu: 604.18 — Nr rysunku: [1]

DATA: 12.2019 — SKALA: 1:100